DIGImeto.

Rollout iMSys & mME

Erfahrungen aus Feldtest, Rollout und laufendem Betrieb

Startpunkt

01



Testzeitraum 2020 bis 2024

02



mehrere Feldtests

03



Vielzahl an Labortests

04



Rollout im kleinen Umfang

Vier Jahre Vorlauf vor dem Serien-Rollout

© 2026 DIGImeto GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

Rollout iMSys & mME

Rollout iMSys

2025



2026



Ziel 2026: 140.000 iMSys

Rollout mME / Plantausch

2025



2026



Wirtschaftlichkeit

1 zu 3,08

Gebiet gesamt

1 zu 2,68

2025

1 zu 2,3

2026

© 2026 DIGImeto GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

Fazit

Mit steigenden Einbauzahlen, steigt die Fachkompetenz

Aus Erfahrungsaufbau entsteht Kompetenz in Montage und Betrieb

Kompetenz wächst mit der Menge – nicht mit der Theorie

© 2026 DIGImeto GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

Störungsmanagement





Störungsverteilung



Bei 1344 Anfahrten

- Funkempfang
- Erreichbarkeit
- Anlagenmängel

© 2026 DIGImeto GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

Fazit

Mit steigender Kompetenz sinkt der Aufwand in der Nachbearbeitung

Bei steigender Anzahl von iMSys verringert sich der Störaufwand

Mehr Anlagen im Betrieb – weniger Aufwand pro Anlage

© 2026 DIGImeto GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

Wie bauen wir Kompetenz auf?

Dynamische Anpassung Installationskonzepte

- **Fortlaufende Schulungsschemata**
- **Prüfmittel**
- **Monitoring, Quotenermittlung**
- **Stichprobenprüfung Montagequalität**
- **Begleitende Einlaufphase**

Unsere Servicetechniker als Backup und Multiplikator

Kompetenzaufbau läuft dauerhaft mit – begleitet von Schulung, Messung und Prüfung

© 2026 DIGImeto GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

Wo ist ein Eingriff sofort spürbar?

Optimale Werkzeuge

Was wird in den Anlagen überprüft

- Übliche Prüfungen wie Anlauf und Drehfeld
- Spannungsversorgung Zusatzgeräte
- Erreichbarkeit drahtgebundene Kommunikation
- Funkempfang

Jeder Monteur ist ausgerüstet mit

- Elektrowerkzeugen
- Spannungsprüfer, AuS Equipment
- Funkmessgerät
- Kommunikationsprüfmittel
- Smartphone/Tablet

Mehrwert Verringerung Montagezeiten

Faktor 2

Zeitgewinn für geübten Monteur

© 2026 DIGImeto GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

Fazit – Basis für den Erfolg



Übung, Erfahrung, Feedback der Servicetechniker



Ausstattung Werkzeug & Prüfmittel optimieren Durchführung

© 2026 DIGImeto GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Jens Smers
Abteilung Gerätemanagement
E-Mail: jens.smers@SachsenEnergie.de
Telefon: +49 351 5630 - 27716
Mobil: +49 172 3512215

www.Sachsen-Netze.de

Sachsen Netze